

## 設計図書等に対する質問への回答

赤穂市建設経済部都市整備課

工事名：坂越小学校大規模改造(管理棟外)工事

質問番号 1	図面番号	建-03	設計書(頁)	No.17, 26, 39
質問	<p>特記仕様書3 に軽鉄天井下地のインサートは、あと施工アンカーを設けるとなっていますが、設計書には特に記載がありません。 対象は現況木組天井下地の3階音楽室のみでよろしいでしょうか。詳細を指示をお願いします。</p>			
回答	<p>対象は天井下地改修範囲全てとし、既設天井下地撤去後に現場確認を行った上でインサートを取付する必要があるのかを検討し、取付する必要がある場合は設計変更の対象とする。</p>			
質問番号 2	図面番号	建-07	設計書(頁)	No.4,41,42
質問	<p>B棟北側の工事関係者車輛の駐車スペースについて、撤去した植栽等は工事完了後に復旧する必要はありませんか。また、設計書に「手間のみ」との記載がありますが、処分方法を指示して下さい。</p>			
回答	<p>復旧の必要はなし。 処分については産業廃棄物として適切に処分を行うこと。尚、処分費については設計書No.41, No.42の中に含まれている。</p>			
質問番号 3	図面番号	建-05,32	設計書(頁)	No.21
質問	<p>仕上表に1階会議室の壁一部陶器質100角タイル撤去に指示がありますが、展開図には記入がありません。施工範囲をお願いします。 また、設計書No.21壁項目のコンクリート壁カッター切・ハツリ撤去の該当部分を教示をお願いします。</p>			
回答	<p>1階会議室の壁一部陶器質100角タイル撤去はない為、仕上表が誤りである。 コンクリート壁カッター切・ハツリ撤去の該当範囲については、校長室入口建具框、便所配管腰壁を計上している。</p>			

内部仕上表

※使用材料はすべてシックハウス規制対象外（F☆☆☆☆）製品とする。

※改修範囲については各詳細図を参照とする。 ※下記 大規模改造工事に伴う電気電気・機械設備工事1式（設備盤 SOP塗替共） ※仕様及び色については、A棟及びB棟に準ずる。 ※耐震補強時に改修済の範囲は基本工事外とする。

階	室名	改修工事内容		床		巾木		腰・壁		天井				天井高	室名札	備考
				基準FL±	仕上	仕上	高	仕上	下地	仕上	下地	廻縁				
1	配膳室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】モルタル下地 磁器質モザイクタイル50角貼	EP塗	100	【現況のまま】モルタル下地 EP塗	RC	【撤去】有孔石膏ボードt6貼	【撤去】LGS	---	2,600	撤去	【撤去】手洗（機械設備）	
			改修後	±0	現況のまま	【改修】EP塗	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】有孔石膏ボードt9.5貼	【新設】LGS	塩ビ	2,600	○	【新設】手洗（機械設備）	
	校長室	内装改修 空調改修（電気・機械）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】銘木合板 【撤去】柱型：ビニルクロス 一部：100角タイル貼	RC	【撤去】ジプトーンt9貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】手洗い（機械設備） アルミサッシ	
			改修後	±0	【新設】下地調整の上 複合フローリング貼t15	【新設】木既製	100	【改修】下地調整の上 OS塗 柱型：下地調整の上 木目調ビニルクロス貼		【新設】石膏ボードt9.5捨貼 岩綿吸音板t12貼	【新設】LGS	木既製	2,600	○	【新設】洗面化粧台（機械設備） アルミサッシ 木格子	
	湯沸室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗 一部陶器質100角タイル貼	RC（木）	【撤去】ジプトーンt9貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】流し台（現況のまま）天袋棚	
			改修後	±0	【新設】下地調整の上 構造用合板t12下地 長尺塩ビシートt2.0貼	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,600	○	【新設】流し台	
	放送室	内装改修 LED改修（電気） 放送設備改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC（木）	【撤去】ジプトーンt9貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】造付棚（一部脱着）	
			改修後	±0	【新設】下地調整の上 構造用合板t12下地 長尺塩ビシートt2.0貼	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,600	○	【新設】造付棚	
	職員室 （印刷室）	内装改修 空調改修（電気・機械）	改修前	±0	【現況のまま】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗 一部陶器質100角タイル貼 一部PBt12.5 【撤去】ビニルクロス貼	RC（木）	【撤去】ジプトーンt9貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】手洗（機械設備） 黒板 掲示板クロス	
			改修後	+100	【新設】OAフロアー 置敷ビニル床タイルt5	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,500	○	【新設】手洗（機械設備） 造付棚 ホワイトボード 掲示板クロス	
	事務室	内装改修 LED改修（電気） 空調改修（電気・機械）	改修前	±0	【現況のまま】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗 一部陶器質100角タイル貼	RC（木）	【撤去】ジプトーンt9貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】手洗（機械設備）	
			改修後	+100	【新設】OAフロアー 置敷ビニル床タイルt5	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,500	○	【新設】手洗（機械設備）	
用度室	LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】モルタルコテ押エ	EP	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【一部撤去】ケイカル板t4貼	LGS	塩ビ	2,600	撤去			
		改修後	±0	現況のまま			【一部補修】下地調整の上 EP塗		【一部復旧】ケイカル板t4貼	---	---	---	---			
職員便所 （男女）	内装改修	改修前	-100（±0）	【撤去】土間コンt90 モルタル下地 モザイクタイル25角貼	【撤去】タイル	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【撤去】ケイカル板t4貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,700（2,600）	撤去	【撤去】衛生器具（機械設備）トイレブース		
		改修後	±0	【新設】土間コンクリートt120 溶接金網φ6-@100 抗菌性防滑塩ビシートt2.0	【新設】メタル	60	【改修】不陸調整の上 メラミン樹脂不燃化粧板t3貼		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,500	○	【新設】衛生器具（機械設備）トイレブース 手摺		
物置 （購買室）	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【撤去】モルタルコテ押エ VP塗	RC（木）	【撤去】有孔石膏ボードt6貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】アルミサッシ		
		改修後												○		
職員用 更衣室 （男女）	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗 【撤去】PB VP塗	RC（【撤去】木）	【撤去】有孔石膏ボードt6貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】手洗（機械設備） ロッカー		
		改修後	±0	【新設】下地調整の上 長尺塩ビシートt2.0貼	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗 【新設】耐水PBt12.5貼 EP塗	【新設】LGS	【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,600	○	【新設】手洗（機械設備） ロッカー		
シャワー 脱衣室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		改修後	±0	【新設】下地調整の上 長尺塩ビシートt2.0貼	【新設】ソフト	100	【新設】PBt12.5貼 EP塗	【新設】LGS	【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,600	○	---		
会議室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗 【撤去】	RC（木）	【撤去】ジプトーンt9貼	【撤去】LGS	塩ビ	2,600	撤去	【撤去】流し台 間仕切壁		
		改修後	±0	【新設】下地調整の上 複合フローリング貼t15	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	2,600	○			
2	図工室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【撤去】有孔石膏ボードt6貼	【撤去】LGS	塩ビ	3,000	撤去	【撤去】造付家具 黒板	
			改修後	±0	【新設】下地調整の上 複合フローリング貼t15	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	3,000	○	【新設】造付家具 ホワイトボード	
	図工 準備室	LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】木質系フロアーブロックt15	ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【現況のまま】有孔石膏ボードt6貼	LGS	塩ビ	3,000	撤去		
			改修後	±0	現況のまま			現況のまま		現況のまま					○	
	理科室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【撤去】有孔石膏ボードt6貼	【撤去】LGS	塩ビ	3,000	撤去	【撤去】造付家具 黒板 【脱着】実験台	
			改修後	±0	【新設】下地調整の上 複合フローリング貼t15	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	3,000	○	【新設】造付家具 ホワイトボード	
理科 準備室	LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】長尺塩ビシート貼	ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【現況のまま】有孔石膏ボードt6貼	LGS	塩ビ	3,000	撤去			
		改修後	±0	現況のまま			現況のまま		現況のまま					○		
家庭科 準備室	LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】木質系フロアーブロックt15	ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【現況のまま】有孔石膏ボードt6貼	LGS	塩ビ	3,000	撤去			
		改修後	±0	現況のまま			現況のまま		現況のまま					○		
家庭科室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】木質系フロアーブロックt15	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【撤去】有孔石膏ボードt6貼	【撤去】LGS	塩ビ	3,000	撤去	【撤去】造付家具 黒板		
		改修後	±0	【新設】下地調整の上 構造用合板t12下地 長尺塩ビシートt2.0貼	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 EP塗		【新設】ジプトーンt9.5新設	【新設】LGS	塩ビ	3,000	○	【新設】造付家具 ホワイトボード		
3	コンピューター ルーム	内装改修 LED改修（電気） 空調改修（機械・電気）	改修前	+100	【現況のまま】OAフロアー 【撤去】タイルカーペット	ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【現況のまま】ジプトーンt9貼	LGS	塩ビ	3,000	撤去		
			改修後	+100	【新設】下地調整の上 タイルカーペット			現況のまま		現況のまま					○	
	社会科室	LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】木質系フロアーブロックt15	ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【現況のまま】有孔石膏ボードt6貼	LGS	塩ビ	3,000	撤去		
			改修後	±0	現況のまま			現況のまま		現況のまま					○	
音楽 準備室	LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】木質系フロアーブロックt15	ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ VP塗	RC	【一部撤去】有孔石膏ボードt6貼	LGS	塩ビ	3,000	撤去			
		改修後	±0	現況のまま			現況のまま		【一部復旧】有孔石膏ボードt9.5貼					○		
音楽室	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【撤去】カーペット敷	【撤去】ソフト	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ ビニルクロス貼 背面 木製縦格子	RC	【撤去】グラスウールt25 有孔シナベニヤ	【撤去】木	木製	2,850×3,450	撤去	【撤去】黒板 【移設】壁付扇風機		
		改修後	±0	【新設】下地調整の上 構造用合板t12下地 コルクタイルt4セラミック仕上貼	【新設】ソフト	100	【改修】下地調整の上 ビニルクロス貼 背面格子 OS塗		【新設】有孔シナ合板t5.5 グラスウール50K t15裏貼	【新設】LGS	木製	2,850×3,450	○	【新設】ホワイトボード 天井付扇風機		
共通	中階段	内装改修 LED改修（電気）	改修前	±0	【現況のまま】防水モルタル 【撤去】段鼻スリップ	防水モルタル	100	【現況のまま】モルタルコテ押エ 吹付タイル	RC	【現況のまま】モルタルコテ押エ 吹付タイル	---	---	直天	【撤去】スチール製手摺		
			改修後	±0	【新設】下地調整の上 防滑性階段用床材t4 蹴込・段鼻一体	吹付タイル	100	【改修】高圧洗浄（脆弱部補修）の上 防水形複層塗材E		【新設】高圧洗浄（脆弱部補修）の上 防水形複層塗材E	---	---	直天	【新設】アルミ製手摺		